

| | | | |
|------|------------------|----------|--|
| 改正理由 | 手すり先行足場の標準化による改正 | 改正 現行 | |
|------|------------------|----------|--|

| | | |
|-----|-----|-----|
| 現 行 | 改 正 | 備 考 |
|-----|-----|-----|

4-4 施工歩掛

コンクリート巻立て工における支柱区分毎の歩掛は、次表とする。

表4.3 施工歩掛（A支柱） (10m²当り)

| 支柱形式 施工区分 名称 | 単位 | 矩形（小判形）支柱 | | | |
|--------------------|----|-------------|-------------|---------|---------|
| | | a施工 | b施工 | c施工 | d施工 |
| 世話役人 | | 3.14 | 2.75 | 2.11 | 1.72 |
| とび工 | 〃 | 3.62 | 3.62 | - | - |
| 型枠工 | 〃 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |
| 特殊作業員 | 〃 | 1.70 | 0.43 | 1.70 | 0.43 |
| 普通作業員 | 〃 | 6.42 | 5.77 | 4.98 | 4.33 |
| コンクリートポンプ車運転 | 日 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 諸雑費率 | % | 37 (34) | 37 (34) | 16 (13) | 17 (13) |
| 手摺先行型枠組足場率 | | 1.10 (1.11) | 1.12 (1.12) | | |

表4.4 施工歩掛（B支柱） (10m²当り)

| 支柱形式 施工区分 名称 | 単位 | 矩形（小判形）支柱 | | | |
|--------------------|----|-------------|-------------|---------|---------|
| | | a施工 | b施工 | c施工 | d施工 |
| 世話役人 | | 2.99 | 2.58 | 2.08 | 1.67 |
| とび工 | 〃 | 3.21 | 3.21 | - | - |
| 型枠工 | 〃 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 |
| 特殊作業員 | 〃 | 1.77 | 0.43 | 1.77 | 0.43 |
| 普通作業員 | 〃 | 6.20 | 5.51 | 4.92 | 4.23 |
| コンクリートポンプ車運転 | 日 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 諸雑費率 | % | 35 (33) | 38 (35) | 17 (14) | 18 (14) |
| 手摺先行型枠組足場率 | | 1.10 (1.10) | 1.11 (1.11) | | |

表4.5 施工歩掛（C支柱） (10m²当り)

| 支柱形式 施工区分 名称 | 単位 | 矩形（小判形）支柱 | | | |
|--------------------|----|-------------|-------------|---------|---------|
| | | a施工 | b施工 | c施工 | d施工 |
| 世話役人 | | 2.87 | 2.44 | 2.06 | 1.63 |
| とび工 | 〃 | 2.85 | 2.85 | - | - |
| 型枠工 | 〃 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
| 特殊作業員 | 〃 | 1.83 | 0.43 | 1.83 | 0.43 |
| 普通作業員 | 〃 | 6.00 | 5.28 | 4.86 | 4.14 |
| コンクリートポンプ車運転 | 日 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 諸雑費率 | % | 34 (31) | 37 (34) | 17 (13) | 18 (14) |
| 手摺先行型枠組足場率 | | 1.09 (1.09) | 1.10 (1.10) | | |

IV-3-⑩-19

4-4 施工歩掛

コンクリート巻立て工における支柱区分毎の歩掛は、次表とする。

表4.3 施工歩掛（A支柱） (10m²当り)

| 支柱形式 施工区分 名称 | 単位 | 矩形（小判形）支柱 | | | |
|--------------------|----|----------------|----------------|---------|---------|
| | | a施工 | b施工 | c施工 | d施工 |
| 世話役人 | | 3.14 | 2.75 | 2.11 | 1.72 |
| とび工 | 〃 | 3.62 | 3.62 | - | - |
| 型枠工 | 〃 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |
| 特殊作業員 | 〃 | 1.70 | 0.43 | 1.70 | 0.43 |
| 普通作業員 | 〃 | 6.42 | 5.77 | 4.98 | 4.33 |
| コンクリートポンプ車運転 | 日 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 諸雑費率 | % | <u>51 (49)</u> | <u>53 (50)</u> | 16 (13) | 17 (13) |

表4.4 施工歩掛（B支柱） (10m²当り)

| 支柱形式 施工区分 名称 | 単位 | 矩形（小判形）支柱 | | | |
|--------------------|----|----------------|----------------|---------|---------|
| | | a施工 | b施工 | c施工 | d施工 |
| 世話役人 | | 2.99 | 2.58 | 2.08 | 1.67 |
| とび工 | 〃 | 3.21 | 3.21 | - | - |
| 型枠工 | 〃 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | 5.21 |
| 特殊作業員 | 〃 | 1.77 | 0.43 | 1.77 | 0.43 |
| 普通作業員 | 〃 | 6.20 | 5.51 | 4.92 | 4.23 |
| コンクリートポンプ車運転 | 日 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 諸雑費率 | % | <u>48 (46)</u> | <u>53 (50)</u> | 17 (14) | 18 (14) |

表4.5 施工歩掛（C支柱） (10m²当り)

| 支柱形式 施工区分 名称 | 単位 | 矩形（小判形）支柱 | | | |
|--------------------|----|----------------|----------------|---------|---------|
| | | a施工 | b施工 | c施工 | d施工 |
| 世話役人 | | 2.87 | 2.44 | 2.06 | 1.63 |
| とび工 | 〃 | 2.85 | 2.85 | - | - |
| 型枠工 | 〃 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |
| 特殊作業員 | 〃 | 1.83 | 0.43 | 1.83 | 0.43 |
| 普通作業員 | 〃 | 6.00 | 5.28 | 4.86 | 4.14 |
| コンクリートポンプ車運転 | 日 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 諸雑費率 | % | <u>46 (43)</u> | <u>51 (47)</u> | 17 (13) | 18 (14) |

IV-3-⑩-19

手すり先行足場の標準化による

手すり先行足場の標準化による

手すり先行足場の標準化による

| | | | |
|------|------------------|----------|--|
| 改正理由 | 手すり先行足場の標準化による改正 | 改正 現行 | |
|------|------------------|----------|--|

| 現 | 行 | 改 | 正 | 備 | 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--------------------|----------------|-----------|---------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|---|------|------|------|------|-----|---|------|------|---|---|-----|---|------|------|------|------|-------|---|------|------|------|------|-------|---|------|------|------|------|--------------|---|------|------|------|------|------|---|---------|---------|---------|---------|------------|--|-------------|-------------|--|--|--|--|--------------------|----|-----------|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|---|------|------|------|------|-----|---|------|------|---|---|-----|---|------|------|------|------|-------|---|------|------|------|------|-------|---|------|------|------|------|--------------|---|------|------|------|------|------|---|----------------|----------------|---------|---------|----------------|
| <p>表4.6 施工歩掛（D支柱） (10m³当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">支柱形式 施工区分 名称</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="4">矩形（小判形）支柱</th> </tr> <tr> <th>a施工</th> <th>b施工</th> <th>c施工</th> <th>d施工</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>世話役</td><td>人</td><td>2.77</td><td>2.32</td><td>2.04</td><td>1.59</td></tr> <tr><td>とび工</td><td>"</td><td>2.56</td><td>2.56</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>型枠工</td><td>"</td><td>4.93</td><td>4.93</td><td>4.93</td><td>4.93</td></tr> <tr><td>特殊作業員</td><td>"</td><td>1.87</td><td>0.43</td><td>1.87</td><td>0.43</td></tr> <tr><td>普通作業員</td><td>"</td><td>5.83</td><td>5.09</td><td>4.81</td><td>4.07</td></tr> <tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>日</td><td>0.46</td><td>0.46</td><td>0.46</td><td>0.46</td></tr> <tr><td>諸雑費率</td><td>%</td><td>32 (30)</td><td>36 (32)</td><td>17 (13)</td><td>18 (13)</td></tr> <tr><td>手摺先行型枠組足場率</td><td></td><td>1.09 (1.09)</td><td>1.10 (1.10)</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | 支柱形式 施工区分 名称 | 単位 | 矩形（小判形）支柱 | | | | a施工 | b施工 | c施工 | d施工 | 世話役 | 人 | 2.77 | 2.32 | 2.04 | 1.59 | とび工 | " | 2.56 | 2.56 | - | - | 型枠工 | " | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 特殊作業員 | " | 1.87 | 0.43 | 1.87 | 0.43 | 普通作業員 | " | 5.83 | 5.09 | 4.81 | 4.07 | コンクリートポンプ車運転 | 日 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 諸雑費率 | % | 32 (30) | 36 (32) | 17 (13) | 18 (13) | 手摺先行型枠組足場率 | | 1.09 (1.09) | 1.10 (1.10) | | | <p>表4.6 施工歩掛（D支柱） (10m³当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">支柱形式 施工区分 名称</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="4">矩形（小判形）支柱</th> </tr> <tr> <th>a施工</th> <th>b施工</th> <th>c施工</th> <th>d施工</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>世話役</td><td>人</td><td>2.77</td><td>2.32</td><td>2.04</td><td>1.59</td></tr> <tr><td>とび工</td><td>"</td><td>2.56</td><td>2.56</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>型枠工</td><td>"</td><td>4.93</td><td>4.93</td><td>4.93</td><td>4.93</td></tr> <tr><td>特殊作業員</td><td>"</td><td>1.87</td><td>0.43</td><td>1.87</td><td>0.43</td></tr> <tr><td>普通作業員</td><td>"</td><td>5.83</td><td>5.09</td><td>4.81</td><td>4.07</td></tr> <tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>日</td><td>0.46</td><td>0.46</td><td>0.46</td><td>0.46</td></tr> <tr><td>諸雑費率</td><td>%</td><td>44 (42)</td><td>50 (45)</td><td>17 (13)</td><td>18 (13)</td></tr> </tbody> </table> | | 支柱形式 施工区分 名称 | 単位 | 矩形（小判形）支柱 | | | | a施工 | b施工 | c施工 | d施工 | 世話役 | 人 | 2.77 | 2.32 | 2.04 | 1.59 | とび工 | " | 2.56 | 2.56 | - | - | 型枠工 | " | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 特殊作業員 | " | 1.87 | 0.43 | 1.87 | 0.43 | 普通作業員 | " | 5.83 | 5.09 | 4.81 | 4.07 | コンクリートポンプ車運転 | 日 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 諸雑費率 | % | 44 (42) | 50 (45) | 17 (13) | 18 (13) | 手すり先行足場の標準化による |
| 支柱形式 施工区分 名称 | 単位 | | | 矩形（小判形）支柱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a施工 | b施工 | c施工 | d施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世話役 | 人 | 2.77 | 2.32 | 2.04 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| とび工 | " | 2.56 | 2.56 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 型枠工 | " | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊作業員 | " | 1.87 | 0.43 | 1.87 | 0.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通作業員 | " | 5.83 | 5.09 | 4.81 | 4.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コンクリートポンプ車運転 | 日 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸雑費率 | % | 32 (30) | 36 (32) | 17 (13) | 18 (13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手摺先行型枠組足場率 | | 1.09 (1.09) | 1.10 (1.10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支柱形式 施工区分 名称 | 単位 | 矩形（小判形）支柱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a施工 | b施工 | c施工 | d施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世話役 | 人 | 2.77 | 2.32 | 2.04 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| とび工 | " | 2.56 | 2.56 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 型枠工 | " | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊作業員 | " | 1.87 | 0.43 | 1.87 | 0.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通作業員 | " | 5.83 | 5.09 | 4.81 | 4.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コンクリートポンプ車運転 | 日 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸雑費率 | % | 44 (42) | 50 (45) | 17 (13) | 18 (13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>表4.7 施工歩掛（E支柱） (10m³当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">支柱形式 施工区分 名称</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="4">矩形（小判形）支柱</th> </tr> <tr> <th>a施工</th> <th>b施工</th> <th>c施工</th> <th>d施工</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>世話役</td><td>人</td><td>2.70</td><td>2.25</td><td>2.03</td><td>1.58</td></tr> <tr><td>とび工</td><td>"</td><td>2.35</td><td>2.35</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>型枠工</td><td>"</td><td>4.88</td><td>4.88</td><td>4.88</td><td>4.88</td></tr> <tr><td>特殊作業員</td><td>"</td><td>1.90</td><td>0.43</td><td>1.90</td><td>0.43</td></tr> <tr><td>普通作業員</td><td>"</td><td>5.74</td><td>4.99</td><td>4.80</td><td>4.05</td></tr> <tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>日</td><td>0.46</td><td>0.46</td><td>0.46</td><td>0.46</td></tr> <tr><td>諸雑費率</td><td>%</td><td>31 (29)</td><td>35 (31)</td><td>17 (13)</td><td>18 (13)</td></tr> <tr><td>手摺先行型枠組足場率</td><td></td><td>1.08 (1.08)</td><td>1.09 (1.09)</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | 支柱形式 施工区分 名称 | 単位 | 矩形（小判形）支柱 | | | | a施工 | b施工 | c施工 | d施工 | 世話役 | 人 | 2.70 | 2.25 | 2.03 | 1.58 | とび工 | " | 2.35 | 2.35 | - | - | 型枠工 | " | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 特殊作業員 | " | 1.90 | 0.43 | 1.90 | 0.43 | 普通作業員 | " | 5.74 | 4.99 | 4.80 | 4.05 | コンクリートポンプ車運転 | 日 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 諸雑費率 | % | 31 (29) | 35 (31) | 17 (13) | 18 (13) | 手摺先行型枠組足場率 | | 1.08 (1.08) | 1.09 (1.09) | | | <p>表4.7 施工歩掛（E支柱） (10m³当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">支柱形式 施工区分 名称</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="4">矩形（小判形）支柱</th> </tr> <tr> <th>a施工</th> <th>b施工</th> <th>c施工</th> <th>d施工</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>世話役</td><td>人</td><td>2.70</td><td>2.25</td><td>2.03</td><td>1.58</td></tr> <tr><td>とび工</td><td>"</td><td>2.35</td><td>2.35</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>型枠工</td><td>"</td><td>4.88</td><td>4.88</td><td>4.88</td><td>4.88</td></tr> <tr><td>特殊作業員</td><td>"</td><td>1.90</td><td>0.43</td><td>1.90</td><td>0.43</td></tr> <tr><td>普通作業員</td><td>"</td><td>5.74</td><td>4.99</td><td>4.80</td><td>4.05</td></tr> <tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>日</td><td>0.46</td><td>0.46</td><td>0.46</td><td>0.46</td></tr> <tr><td>諸雑費率</td><td>%</td><td>41 (39)</td><td>47 (43)</td><td>17 (13)</td><td>18 (13)</td></tr> </tbody> </table> | | 支柱形式 施工区分 名称 | 単位 | 矩形（小判形）支柱 | | | | a施工 | b施工 | c施工 | d施工 | 世話役 | 人 | 2.70 | 2.25 | 2.03 | 1.58 | とび工 | " | 2.35 | 2.35 | - | - | 型枠工 | " | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 特殊作業員 | " | 1.90 | 0.43 | 1.90 | 0.43 | 普通作業員 | " | 5.74 | 4.99 | 4.80 | 4.05 | コンクリートポンプ車運転 | 日 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 諸雑費率 | % | 41 (39) | 47 (43) | 17 (13) | 18 (13) | 手すり先行足場の標準化による |
| 支柱形式 施工区分 名称 | 単位 | | | 矩形（小判形）支柱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a施工 | b施工 | c施工 | d施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世話役 | 人 | 2.70 | 2.25 | 2.03 | 1.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| とび工 | " | 2.35 | 2.35 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 型枠工 | " | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊作業員 | " | 1.90 | 0.43 | 1.90 | 0.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通作業員 | " | 5.74 | 4.99 | 4.80 | 4.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コンクリートポンプ車運転 | 日 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸雑費率 | % | 31 (29) | 35 (31) | 17 (13) | 18 (13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手摺先行型枠組足場率 | | 1.08 (1.08) | 1.09 (1.09) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支柱形式 施工区分 名称 | 単位 | 矩形（小判形）支柱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a施工 | b施工 | c施工 | d施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世話役 | 人 | 2.70 | 2.25 | 2.03 | 1.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| とび工 | " | 2.35 | 2.35 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 型枠工 | " | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊作業員 | " | 1.90 | 0.43 | 1.90 | 0.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通作業員 | " | 5.74 | 4.99 | 4.80 | 4.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コンクリートポンプ車運転 | 日 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸雑費率 | % | 41 (39) | 47 (43) | 17 (13) | 18 (13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>表4.8 施工歩掛（F支柱） (10m³当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">支柱形式 施工区分 名称</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="4">矩形（小判形）支柱</th> </tr> <tr> <th>a施工</th> <th>b施工</th> <th>c施工</th> <th>d施工</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>世話役</td><td>人</td><td>2.63</td><td>2.17</td><td>2.02</td><td>1.56</td></tr> <tr><td>とび工</td><td>"</td><td>2.16</td><td>2.16</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>型枠工</td><td>"</td><td>4.80</td><td>4.80</td><td>4.80</td><td>4.80</td></tr> <tr><td>特殊作業員</td><td>"</td><td>1.92</td><td>0.43</td><td>1.92</td><td>0.43</td></tr> <tr><td>普通作業員</td><td>"</td><td>5.63</td><td>4.86</td><td>4.77</td><td>4.00</td></tr> <tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>日</td><td>0.46</td><td>0.46</td><td>0.46</td><td>0.46</td></tr> <tr><td>諸雑費率</td><td>%</td><td>30 (27)</td><td>34 (30)</td><td>17 (13)</td><td>18 (13)</td></tr> <tr><td>手摺先行型枠組足場率</td><td></td><td>1.08 (1.08)</td><td>1.09 (1.09)</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> | | 支柱形式 施工区分 名称 | 単位 | 矩形（小判形）支柱 | | | | a施工 | b施工 | c施工 | d施工 | 世話役 | 人 | 2.63 | 2.17 | 2.02 | 1.56 | とび工 | " | 2.16 | 2.16 | - | - | 型枠工 | " | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 特殊作業員 | " | 1.92 | 0.43 | 1.92 | 0.43 | 普通作業員 | " | 5.63 | 4.86 | 4.77 | 4.00 | コンクリートポンプ車運転 | 日 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 諸雑費率 | % | 30 (27) | 34 (30) | 17 (13) | 18 (13) | 手摺先行型枠組足場率 | | 1.08 (1.08) | 1.09 (1.09) | | | <p>表4.8 施工歩掛（F支柱） (10m³当り)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">支柱形式 施工区分 名称</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="4">矩形（小判形）支柱</th> </tr> <tr> <th>a施工</th> <th>b施工</th> <th>c施工</th> <th>d施工</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>世話役</td><td>人</td><td>2.63</td><td>2.17</td><td>2.02</td><td>1.56</td></tr> <tr><td>とび工</td><td>"</td><td>2.16</td><td>2.16</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>型枠工</td><td>"</td><td>4.80</td><td>4.80</td><td>4.80</td><td>4.80</td></tr> <tr><td>特殊作業員</td><td>"</td><td>1.92</td><td>0.43</td><td>1.92</td><td>0.43</td></tr> <tr><td>普通作業員</td><td>"</td><td>5.63</td><td>4.86</td><td>4.77</td><td>4.00</td></tr> <tr><td>コンクリートポンプ車運転</td><td>日</td><td>0.46</td><td>0.46</td><td>0.46</td><td>0.46</td></tr> <tr><td>諸雑費率</td><td>%</td><td>40 (37)</td><td>46 (42)</td><td>17 (13)</td><td>18 (13)</td></tr> </tbody> </table> | | 支柱形式 施工区分 名称 | 単位 | 矩形（小判形）支柱 | | | | a施工 | b施工 | c施工 | d施工 | 世話役 | 人 | 2.63 | 2.17 | 2.02 | 1.56 | とび工 | " | 2.16 | 2.16 | - | - | 型枠工 | " | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 特殊作業員 | " | 1.92 | 0.43 | 1.92 | 0.43 | 普通作業員 | " | 5.63 | 4.86 | 4.77 | 4.00 | コンクリートポンプ車運転 | 日 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 諸雑費率 | % | 40 (37) | 46 (42) | 17 (13) | 18 (13) | 手すり先行足場の標準化による |
| 支柱形式 施工区分 名称 | 単位 | | | 矩形（小判形）支柱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a施工 | b施工 | c施工 | d施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世話役 | 人 | 2.63 | 2.17 | 2.02 | 1.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| とび工 | " | 2.16 | 2.16 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 型枠工 | " | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊作業員 | " | 1.92 | 0.43 | 1.92 | 0.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通作業員 | " | 5.63 | 4.86 | 4.77 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コンクリートポンプ車運転 | 日 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸雑費率 | % | 30 (27) | 34 (30) | 17 (13) | 18 (13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手摺先行型枠組足場率 | | 1.08 (1.08) | 1.09 (1.09) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支柱形式 施工区分 名称 | 単位 | 矩形（小判形）支柱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a施工 | b施工 | c施工 | d施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 世話役 | 人 | 2.63 | 2.17 | 2.02 | 1.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| とび工 | " | 2.16 | 2.16 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 型枠工 | " | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特殊作業員 | " | 1.92 | 0.43 | 1.92 | 0.43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通作業員 | " | 5.63 | 4.86 | 4.77 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コンクリートポンプ車運転 | 日 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 諸雑費率 | % | 40 (37) | 46 (42) | 17 (13) | 18 (13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV-3-①-20 | | IV-3-①-20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

改正理由 **手すり先行足場の標準化による改正** 改正
現行 改正 備考

表4.9 施工歩掛（G支柱） (10m³当り)

| 支柱形式 施工区分 名称 | 単位 | 矩形（小判形）支柱 | | | |
|--------------------|----|-------------|-------------|---------|---------|
| | | a施工 | b施工 | c施工 | d施工 |
| 世話役人 | 人 | 2.53 | 2.05 | 2.00 | 1.52 |
| とび工 | 人 | 1.88 | 1.88 | - | - |
| 型枠工 | 人 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 |
| 特殊作業員 | 人 | 1.98 | 0.43 | 1.98 | 0.43 |
| 普通作業員 | 人 | 5.48 | 4.68 | 4.73 | 3.93 |
| コンクリートポンプ車運転 | 日 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 諸雑費率 | % | 29 (26) | 32 (28) | 17 (13) | 18 (13) |
| 手摺先行型枠組足場率 | | 1.07 (1.07) | 1.08 (1.08) | | |

表4.9 施工歩掛（G支柱） (10m³当り)

| 支柱形式 施工区分 名称 | 単位 | 矩形（小判形）支柱 | | | |
|--------------------|----|----------------|----------------|---------|---------|
| | | a施工 | b施工 | c施工 | d施工 |
| 世話役人 | 人 | 2.53 | 2.05 | 2.00 | 1.52 |
| とび工 | 人 | 1.88 | 1.88 | - | - |
| 型枠工 | 人 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 |
| 特殊作業員 | 人 | 1.98 | 0.43 | 1.98 | 0.43 |
| 普通作業員 | 人 | 5.48 | 4.68 | 4.73 | 3.93 |
| コンクリートポンプ車運転 | 日 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 諸雑費率 | % | 38 (35) | 43 (38) | 17 (13) | 18 (13) |

表4.10 施工歩掛（H支柱） (10m³当り)

| 支柱形式 施工区分 名称 | 単位 | 矩形（小判形）支柱 | | | |
|--------------------|----|-------------|-------------|---------|---------|
| | | a施工 | b施工 | c施工 | d施工 |
| 世話役人 | 人 | 2.46 | 1.97 | 1.99 | 1.50 |
| とび工 | 人 | 1.66 | 1.66 | - | - |
| 型枠工 | 人 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
| 特殊作業員 | 人 | 2.00 | 0.43 | 2.00 | 0.43 |
| 普通作業員 | 人 | 5.35 | 4.54 | 4.69 | 3.88 |
| コンクリートポンプ車運転 | 日 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 諸雑費率 | % | 28 (25) | 31 (27) | 17 (13) | 18 (13) |
| 手摺先行型枠組足場率 | | 1.06 (1.07) | 1.07 (1.08) | | |

表4.10 施工歩掛（H支柱） (10m³当り)

| 支柱形式 施工区分 名称 | 単位 | 矩形（小判形）支柱 | | | |
|--------------------|----|----------------|----------------|---------|---------|
| | | a施工 | b施工 | c施工 | d施工 |
| 世話役人 | 人 | 2.46 | 1.97 | 1.99 | 1.50 |
| とび工 | 人 | 1.66 | 1.66 | - | - |
| 型枠工 | 人 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
| 特殊作業員 | 人 | 2.00 | 0.43 | 2.00 | 0.43 |
| 普通作業員 | 人 | 5.35 | 4.54 | 4.69 | 3.88 |
| コンクリートポンプ車運転 | 日 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 諸雑費率 | % | 36 (34) | 40 (37) | 17 (13) | 18 (13) |

表4.11 施工歩掛（I支柱） (10m³当り)

| 支柱形式 施工区分 名称 | 単位 | 矩形（小判形）支柱 | | | |
|--------------------|----|-------------|-------------|---------|---------|
| | | a施工 | b施工 | c施工 | d施工 |
| 世話役人 | 人 | 4.24 | 3.80 | 3.31 | 2.87 |
| とび工 | 人 | 3.26 | 3.26 | - | - |
| 型枠工 | 人 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 特殊作業員 | 人 | 1.87 | 0.43 | 1.87 | 0.43 |
| 普通作業員 | 人 | 6.09 | 5.35 | 4.79 | 4.05 |
| コンクリートポンプ車運転 | 日 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 諸雑費率 | % | 36 (33) | 39 (36) | 18 (15) | 20 (16) |
| 手摺先行型枠組足場率 | | 1.10 (1.10) | 1.11 (1.11) | | |

表4.11 施工歩掛（I支柱） (10m³当り)

| 支柱形式 施工区分 名称 | 単位 | 円形支柱 | | | |
|--------------------|----|----------------|----------------|---------|---------|
| | | a施工 | b施工 | c施工 | d施工 |
| 世話役人 | 人 | 4.24 | 3.80 | 3.31 | 2.87 |
| とび工 | 人 | 3.26 | 3.26 | - | - |
| 型枠工 | 人 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| 特殊作業員 | 人 | 1.87 | 0.43 | 1.87 | 0.43 |
| 普通作業員 | 人 | 6.09 | 5.35 | 4.79 | 4.05 |
| コンクリートポンプ車運転 | 日 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 諸雑費率 | % | 50 (46) | 54 (51) | 18 (15) | 20 (16) |

手すり先行足場の標準化による

手すり先行足場の標準化による

支柱形式名称の修正

手すり先行足場の標準化による

改正理由 手すり先行足場の標準化による改正 改正 現行

表4.12 施工歩掛（J支柱） (10m²当り)

| 支柱形式 施工区分 名称 | 単位 | 矩形（小判形）支柱 | | | |
|--------------------|----|-------------|-------------|---------|---------|
| | | a施工 | b施工 | c施工 | d施工 |
| 世話役人 | 人 | 4.06 | 3.51 | 3.31 | 2.76 |
| とび工 | 工 | 2.65 | 2.65 | - | - |
| 型枠工 | 工 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| 特殊作業員 | 工 | 2.19 | 0.43 | 2.19 | 0.43 |
| 普通作業員 | 工 | 5.91 | 5.00 | 4.85 | 3.94 |
| コンクリートポンプ車運転 | 日 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 諸雑費率 | % | 33 (30) | 37 (33) | 18 (14) | 20 (15) |
| 手摺先行型枠組足場率 | | 1.08 (1.08) | 1.09 (1.10) | | |

(注) 1. 上表には、ホースの簡先作業等を行う機械付補助労務を含む。
 2. 足場は、枠組足場を標準とし、単管足場及び単管傾斜足場については別途計上する。また、手摺先行型枠組足場を設置する場合の施工費は、標準足場で算出した施工費に上表の手摺先行型枠組足場率を乗じたものとする。
 3. 下地処理は、 Teppینگを標準とする。
 4. コンクリート養生は、一般養生を標準とする。なお、保温養生等の特別な養生を必要とする場合は、諸雑費率及び手摺先行型枠組足場率は（ ）書きの値とし、養生費は、「第Ⅱ編第4章①コンクリート工」により別途計上する。
 5. 諸雑費には、下地処理に使用するピックハンマ、空気圧縮機の機械損料及び空気圧縮機の燃料、コンクリート打設に使用するパイプブレーク損料、一般養生の労務費、ポンプ損料及び養生マット等、枠組足場仮設材、一般型枠及び合板円形型枠仮設材、既設排水管の撤去設置（新設は含まない）等及び電力に関する経費等の費用とし、労務費、機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
 6. 枠組足場仮設材の内訳は、壁つなぎ、敷板、建枠、筋違、ジャッキベース、手摺柱、手摺、階段、安全ネット等及び仮設材の持上（下）げ機械に要する費用とする。
 7. 一般型枠及び合板円形型枠仮設材の内訳は、型枠用合板、鋼製型枠、さん木、電動工具、電力に関する経費、組立支持材及びはく離剤等及び仮設材の持上（下）げ機械に要する費用とする。
 8. 手摺先行型枠組足場は二段手摺及び幅木の機能を有している。

5. 施工歩掛
 図1.1に示す適用範囲外のコンクリート巻立て工を施工する場合は、次の施工歩掛とする。

5-1 足場工
 足場は枠組足場を標準とし、足場の設置・撤去にかかる施工歩掛は、次表とする。
 なお、単管足場及び単管傾斜足場については別途計上する。また、手摺先行型枠組足場を設置する場合の施工費は、標準足場で算出した施工費に下表の手摺先行型枠組足場率を乗じたものとする。

表5.1 施工歩掛 (100掛m²当り)

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 |
|--------------|----------------------|----|------|
| 世話役 | | 人 | 0.90 |
| とび工 | | 工 | 3.16 |
| 普通作業員 | | 工 | 1.26 |
| ラフテレーンクレーン運転 | 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型25 t吊 | 日 | 0.70 |
| 諸雑費率 | | % | 42 |
| 手摺先行型枠組足場率 | | | 1.28 |

(注) 1. 諸雑費には、壁つなぎ、敷板、建枠、筋違、ジャッキベース、手摺柱、手摺、階段、安全ネット等の費用とし、労務費及び機械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
 2. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。
 3. 手摺先行型枠組足場は二段手摺及び幅木の機能を有している。

IV-3-①-22

表4.12 施工歩掛（J支柱） (10m²当り)

| 支柱形式 施工区分 名称 | 単位 | 円形支柱 | | | |
|--------------------|----|---------|---------|---------|---------|
| | | a施工 | b施工 | c施工 | d施工 |
| 世話役人 | 人 | 4.06 | 3.51 | 3.31 | 2.76 |
| とび工 | 工 | 2.65 | 2.65 | - | - |
| 型枠工 | 工 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
| 特殊作業員 | 工 | 2.19 | 0.43 | 2.19 | 0.43 |
| 普通作業員 | 工 | 5.91 | 5.00 | 4.85 | 3.94 |
| コンクリートポンプ車運転 | 日 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 諸雑費率 | % | 44 (40) | 49 (46) | 18 (14) | 20 (15) |

2. 足場は、枠組足場（手すり先行型）を標準とし、単管足場及び単管傾斜足場を使用する場合には別途計上する。

4. コンクリート養生は、一般養生を標準とする。なお、保温養生等の特別な養生を必要とする場合は、諸雑費率は（ ）書きの値とし、養生費は「第Ⅱ編第4章 コンクリート工」により別途計上する。

6. 枠組足場仮設材の内訳は、壁つなぎ、敷板、建枠、筋違、ジャッキベース、手すり柱、手すり、手すり枠（二段手すりの機能を有する）、幅木、階段、安全ネット等、及び仮設材の持上（下）げ機械に要する費用とする。

削除

足場は、枠組足場（手すり先行型）を標準とし、足場の設置・撤去にかかる施工歩掛は、次表とする。
 なお、単管足場及び単管傾斜足場については別途計上する。

表5.1 施工歩掛 (100掛m²当り)

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 |
|--------------|----------------------|----|------|
| 世話役 | | 人 | 0.90 |
| とび工 | | 工 | 3.16 |
| 普通作業員 | | 工 | 1.26 |
| ラフテレーンクレーン運転 | 排出ガス対策型 油圧伸縮ジブ型25 t吊 | 日 | 0.70 |
| 諸雑費率 | | % | 82 |

(注) 1. 諸雑費には、壁つなぎ、敷板、建枠、筋違、ジャッキベース、手すり柱、手すり、手すり枠（二段手すりの機能を有する）、幅木、階段、安全ネット等の費用とし、労務費及び機械賃料の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。
 2. ラフテレーンクレーンは、賃料とする。

IV-3-①-22

備考

支柱形式名称の修正

手すり先行足場の標準化による

手すり先行足場の標準化による

手すり先行足場の標準化による

手すり先行足場の標準化による

手すり先行足場の標準化による

手すり先行足場の標準化による

| | | | |
|------|------------------|----------|--|
| 改正理由 | 手すり先行足場の標準化による改正 | 改正 現行 | |
|------|------------------|----------|--|

現 行

改 正

備 考

6. 施工単価入力基準表

(1) コンクリート削孔工

| | | | |
|---------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| 施工歩掛コード | WB435810 | 施工単位 | 箇所 |
| 施工区分 | 入 力 条 件 | | |
| 各 種 | J 1 | J 2 | J 3 |
| | アンカー材の有無 ①有 ②無 | アンカー材径 (mm) (実数入力) | 削孔深 (mm) (実数入力) |

(注) 1. 本コードは、エポキシ樹脂系注入材の材料補正を含む。
 2. J 1条件で①を選択した場合は、アンカー材単価 (Y-0116000) [円/本]を単価登録すること。
 また、鉄筋(異形棒鋼)をアンカー材として使用する場合は、J 1条件で②を選択し、第VI編第2章①鉄筋工により別途計上すること。
 3. J 2, J 3条件の実数入力値は、表3.3, 表3.4による。

(2) コンクリート巻立て工

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|
| 施工歩掛コード | WB435820 | 施工単位 | m ³ | | | |
| 施工区分 | 入 力 条 件 | | | | | |
| 各 種 | J 1 | J 2 | J 3 | J 4 | J 5 | J 6 |
| | 支柱区分 (表6.1) | 施工内容 ①a施工 ②b施工 ③c施工 ④d施工 | 生コンクリート規格 (表6.2) | 足場工 ①手すり先行型 枠組足場 ②枠組足場 | 養生費 ①一般養生 ②特殊養生(練炭) ③特殊養生(ジェットヒーター) ④養生工無 | 生コンクリートの夜間割増の有無 ①無 ②有 |

(注) 1. 本コードは、コンクリートの材料補正を含む。
 2. J 2条件で②, ④を選択した場合で、特別な下地処理が必要な場合は別途計上する。
 3. J 2条件で③, ④を選択した場合は、J 4条件を入力する必要はない。
 4. J 3条件で⑦を選択した場合は、生コンクリート単価 (Y-0210000) [円/m³]を単価登録すること。
 5. J 5条件で①~④を選択した場合は、各養生費が計上される。④を選択した場合は、養生費を別途計上すること。
 6. J 6条件で②を選択した場合は、生コンクリート夜間割増額 (Y-0213000) [円/m³]を単価登録すること。
 また、労務費調整係数も入力すること。

表6.1 支柱区分

| | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 支柱区分 | A支柱 | B支柱 | C支柱 | D支柱 | E支柱 | F支柱 | G支柱 | H支柱 | I支柱 | J支柱 |
| 番号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |

表6.2 生コンクリート規格

| | | | |
|-------------------|-----|----------------|-----|
| 規 格 | 番 号 | 規 格 | 番 号 |
| 21-8-20 (25) (普通) | ① | 24-8-40 (普通) | ⑤ |
| 21-8-20 (25) (高炉) | ② | 24-8-40 (高炉) | ⑥ |
| 24-8-20 (25) (普通) | ③ | Y-0210000 (各種) | ⑦ |
| 24-8-20 (25) (高炉) | ④ | | |

(注) Y-0210000はコンクリートのm³当り単価を登録すること。

IV-3-⑩-25

| | | | | | |
|---------|----------------|--------------------------------------|---------------------|--|---------------------------|
| 施工歩掛コード | WB435820 | 施工単位 | m ³ | | |
| 施工区分 | 入 力 条 件 | | | | |
| 各 種 | J 1 | J 2 | J 3 | J 4 | J 5 |
| | 支柱区分 (表6.1) | 施工内容 a.施工 b.施工 c.施工 d.施工 | 生コンクリート規格 (表6.2) | 養生費 一般養生 特殊養生(練炭) 特殊養生 (ジェットヒーター) 養生工なし | 生コンクリートの夜間割増の有無 無 有 |

(注) 1. 本コードは、コンクリートの材料補正を含む。
 2. J 2条件で②, ④を選択した場合で、特別な下地処理が必要な場合は別途計上する。
 3. J 3条件で⑦を選択した場合は、生コンクリート単価 (Y-0210000) [円/m³]を単価登録すること。
 4. J 4条件で①~④を選択した場合は、各養生費が計上される。④を選択した場合は、養生費を別途計上すること。
 5. J 5条件で②を選択した場合は、生コンクリート夜間割増額 (Y-0213000) [円/m³]を単価登録すること。
 また、労務費調整係数も入力すること。

IV-3-⑩-25

手すり先行足場の標準化による

積算上の注意事項

| | | | |
|------|------------------|----------|--|
| 改正理由 | 手すり先行足場の標準化による改正 | 改正 現行 | |
|------|------------------|----------|--|

現 行

(3) 足場工（適用範囲外コンクリート巻立て工）

| | | | |
|---------|----------------------------|--|-----------------|
| 施工歩掛コード | WB435830 | 施工単位 | 掛m ² |
| 施工区分 | 入 力 条 件 | | |
| 各 種 | J 1 | J 2 | |
| | 足場工 ①手摺先行型枠組足場 ②枠組足場 | ラフテレーンクレーン 賃料補正 ① 標準 ② 標準以外（実数入力） | |

(注) 1. ラフテレーンクレーンの賃料補正（夜間補正）を行った場合は、労務費調整係数も入力すること。
2. 本コードは、ラフテレーンクレーンの普通型機種（排出ガス未対策型）についても適用できる。
3. 本コードは、ラフテレーンクレーンの低騒音型機種についても適用できる。

(4) 下地処理工（適用範囲外コンクリート巻立て工）

| | | | |
|---------|----------|------|----------------|
| 施工歩掛コード | WB435840 | 施工単位 | m ² |
|---------|----------|------|----------------|

(5) 型枠工（適用範囲外コンクリート巻立て工）

| | | | |
|---------|--------------------------|------|----------------|
| 施工歩掛コード | WB435850 | 施工単位 | m ² |
| 施工区分 | 入 力 条 件 | | |
| 各 種 | J 1 | | |
| | 型枠種別 ①一般型枠 ②合板円形型枠 | | |

(6) コンクリート工（適用範囲外コンクリート巻立て工）

| | | | |
|---------|--------------------------|--|---------------------------------|
| 施工歩掛コード | WB435860 | 施工単位 | m ³ |
| 施工区分 | 入 力 条 件 | | |
| 各 種 | J 1 | J 2 | J 3 |
| | 生コンクリート規格 (表 6.2) | 養生費 ①一般養生 ②特殊養生（練炭） ③特殊養生（ジェットヒータ） ④養生工無 | 生コンクリートの夜間割増の有無 ①無 ②有 |

(注) 1. 本コードは、コンクリートの材料補正を含む。
2. J 1条件で⑤を選択した場合は、生コンクリート単価（Y-0210000）[円/m³]を単価登録すること。
3. J 2条件で①～③を選択した場合は、各養生費が計上される。④を選択した場合は、養生費を別途計上すること。
4. J 3条件で②を選択した場合は、生コンクリート夜間割増額（Y-0213000）[円/m³]を単価登録すること。また、労務費調整係数も入力すること。

IV-3-⑩-26

改 正

| | | | |
|---------|--|------|------------------|
| 施工歩掛コード | WB435830 | 施工単位 | 掛 m ² |
| 施工区分 | 入 力 条 件 | | |
| 各 種 | J 1 | | |
| | ラフテレーンクレーン 賃料補正 標準 標準以外（実数入力） | | |

IV-3-⑩-26

備 考

手すり先行足場の標準化による

積算上の注意事項